

## Przedmiar robót - prace budowlano montażowe

LP.	podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	obliczenia	ilość jednostek
<b>1.</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1	SST.01.00.00	rozbiórki posadzek z płytek gresowych wraz z cokołami (pom. -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim. Wraz ze schodami na salę gimnastyczną)	m <sup>2</sup>	(8,2+9,6+10,6+11+32) *1,1	82,11
1.2	SST.01.00.00	rozbiórki posadzki z parkietów drewnianych wraz z listwami przypodłogowymi ( pom. 0.10, fragment korytarza II piętra)	m <sup>2</sup>	27,2	27,2
1.3	SST.01.00.00	rozbiórki posadzki z wykładziny PVC wraz z listwami przypodłogowymi (pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 20-siłownia )	m <sup>2</sup>	(11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+51,7)*1,1	288,09
1.4	SST.01.00.00	Rozebranie podbudowy posadzek w celu obniżenia poziomu posadzki (w większości płyty prasowane drewnopodobne) (pom. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10)	m <sup>2</sup>	(44,7+54,5+37,2+50,7+19,2)*1,1	226,93
1.5	SST.01.00.00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo- wapiennej (pom. -1.09)	m <sup>2</sup>	6,2	6,2
1.6	SST.01.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej w celu wykonania otworów wywiewnych do istniejących kominów wentylacyjnych	szt.	(5+9+13+4)	31
1.7	SST.01.00.00	przekucia w stropach, ścianach na potrzeby kanałów wentylacyjnych poziomych i pionowych	szt.	18	18
1.8	SST.01.00.00	wyrównanie posadzki, usunięcie zaprawy klejowej (pom. -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim., pom. 0.10, fragment korytarza II piętra)	m <sup>2</sup>	(8,2+9,6+10,6+11+32+19,2+7)*1,1	107,36
1.9	SST.01.00.00	usunięcie warstw farby ze ścian i sufitów oraz elementów konstrukcyjnych dachowych kratownicowych (pom. 20 siłownia, -1.16 sala gimnastyczna, -1.18)	m <sup>2</sup>	(51,2+329,5)*1,2	380,7
1.10	SST.01.00.00	usunięcie warstw szpachlowych na obrzeżach biegów schodowych na klatce schodowej, odczyszczenie brzegów płyt stopnicowych wykonanych z lastryko	mb	17,3	17,3
1.11	SST.01.00.00	demontaż osłon okiennych z siatki stalowej w pom. 1.16 Sala gimnastyczna	szt.	14	14
1.12	SST.01.00.00	rozbiórka w zakresie istniejących drzwi, przewidzianych do wymiany (pom. -1.01, -1.02, -1.03, -1.21, 0.08, 0.10, 1.06, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07, 2.11)	kpl.	12	12
1.13	SST.01.00.00	demontaż parapetów podokiennych wewnętrznych	szt.	3	3
1.14	SST.01.00.00	rozbiórka istniejącego dachu z blachy stalowej na konstrukcji drewnianej, wraz z obróbkami bracharskimi i orynnowaniem.		22,1	22,1
1.15	SST.01.00.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>	27,4	27,4
<b>2.</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
2.1	SST-06.00.00	ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych z blachy ocynk. z pokryciem obustronnym dwoma warstwami płyt g-k, z wypełnieniem wełną mineralną.	m <sup>2</sup>	15,95	15,95
2.2	SST-06.00.00	wykonanie obudowy typu GK dla przewodów i rur instalacyjnych wraz z pracami wykończeniowymi w zakresie gładzi i malowania (kanały wentylacyjne oraz odpowietrzające w pom. 2.05, 2.06, 0.05, 0.06, nowe trasy instalacji co na Sali gimnastycznej, instalacje wentylacyjne, wodociągowe i co w pom.-1.20, -1.18, na korytarzu do sali gimnastycznej)	m <sup>2</sup>	81	81
2.3	SST-03.00.00	Uzupełnienie i podmurowanie fragmentów ścian w otworach drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (dostosowanie szerokości otworów na wymieniane drzwi)	szt.	12	12
2.4	SSB-00.00.00	montaż ścianki EI60 w pełnym przeszkleniu, w ramach aluminiowych, na korytarzu najniższej kondygnacji (pom. -1.9)	kpl.	6,9	6,9
2.5	SST-04.00.00	Montaż drzwi wewnętrznych szer.90 i 100 cm, wyposażonych w zamki patentowe z dostawą 3 kompletów kluczy do każdego drzwi. ( pom. -1.01, -1.02, -1.03, -1.08, -1.21, 0.03/0.04, 0.08, 0.10, 1.06, 1.09, 2.05, 2.06, 2.07, 2.11)	kpl.	14	14
2.6	SST-07.00.00	Wykonanie na posadzkach warstwy wzmacniającej z zaprawy zbrojonej włóknem szklanym grubości 10-30 mm wykonywane w pomieszczeniach o różnej powierzchni, wraz z dostosowaniem różnic poziomów (pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 20 siłownia sportowa)	m <sup>2</sup>	(11,8+11,344,7+54,5+37,2+50,7+19,2+51,7)	281,1
2.7	SST-07.00.00	Wykonanie posadzkowej warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej grubości do 12mm wykonywane w pomieszczeniach o różnej powierzchni, wraz z wyrównaniem różnic poziomów (pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na salę, fragment korytarza II-go piętra, pom. 20 siłownia sportowa)	m <sup>2</sup>	(11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+19,2+8,2+9,6+10,6+11+32+6,5+51,7)	359
2.8	SST-05.00.00	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o różnej powierzchni ( -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na salę, fragment korytarza II-go piętra)	m <sup>2</sup>	(8,2+9,6+10,6+11+32+6,5)*1,1	85,69
2.9	SST-08.00.00	Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową, zgrzewane, ( pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 - z wyrównaniem do poziomu posadzki korytarza na parterze, oraz pom. 20-siłownia)	m <sup>2</sup>	(11,8+11,3+44,7+54,5+37,2+50,7+51,7)*1,1	288,09
2.10	SST-08.00.00	Wykonanie posadzki z paneli laminowanych w pom. 0.10, z wyrównaniem do poziomu posadzki korytarza na parterze	m <sup>2</sup>	19,2	19,2
2.11	STB-00.00.00	Montaż listew przypodłogowych ze stali szczerotkowej (pom. -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim., pom. 20 siłownia sportowa )	mb	79,4	79,4
2.12	STB-00.00.00	montaż listew przypodłogowych drewnianych malowanych na kolor (pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, -1.08, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, -1.16 sala gimnastyczna)	mb	331,4	331,4
2.13	STB-00.00.00	cyklinowanie istniejących parkietów wraz z wypełnieniem szczelin masą klejowo pyłową z urobku, oraz malowaniem lakierami do parkietów. (pom. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08.	m <sup>2</sup>	(50,0+58,9+25,1+28,9+20,4)*1,1	201,63
2.14	STB-00.00.00	cyklinowanie istniejącego parkietu sportowego wraz z wypełnieniem szczelin masą klejowo-pyłową, a następnie malowaniem lini pól gier i zabezpieczenia powłokami lakieru wykończeniowego, pom. -1.16 sala gimnastyczna	m <sup>2</sup>	171,1	171,1

2.15	SST-09.00.00	Gruntowanie podłoży posadzkowych, ściennych i sufitowych (posadzki: pom. 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, -1.01, -1.03, -1.05, -1.9, korytarz do Sali gim. wraz ze schodami na salę, fragment korytarza II-go piętra, pom. 20 siłownia sportowa) (ściany, sufity: pom.20, -1.16 sala gimnastyczna oraz tam, gdzie wykonywane są zabudowy g-k)	m <sup>2</sup>	848,65	848,65
2.16	STB-00.00.00.	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku lub płyt g/k	m <sup>2</sup>	489,65	489,65
2.17	STB-00.00.00.	prace wykończeniowe obrzeża biegów schodowych na klatce schodowej, z równaniem gładzią klejową powierzchni pod płytami stopnicowymi typu lastryko oraz malowaniem na kolor uzgodniony z conceptem aranżacji wnętrza.	mb	17,3	17,3
2.18	SST-09.00.00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany, sufity: pom.-1.18, pom.20 siłownia sportowa, -1.16 sala gimnastyczna oraz tam, gdzie wykonane zostaną zabudowy g-k)	m <sup>2</sup>	489,65	489,65
2.19	STB-00.00.00.	klejenie taflilustrzanych na ścianie w pom. 20 siłownia sportowa - prace wykończeniowe ścian	m <sup>2</sup>	17,94	17,94
2.20	STB-00.00.00.	montaż nowych parapetów podokienne wewnętrznych wraz z obróbką wykończenia na ścianach wokół parapetów	szt.	3	3
2.21	STB-00.00.00.	montaż osłon okiennych z siatki stalowej na zawiasach umożliwiających otwieranie osłon w celach serwisowania rolet zaciemniających, w maksymalnym oddaleniu od ościeży okiennych w przestrzeni wnęki okiennej (pom. -1.16 sala gimnastyczna)	szt.	14	14
2.22	STB-00.00.00.	montaż rolet okiennych zaciemniających (100%) elektrycznych sterowanych zdalnie we wszystkich wnękach okiennych w pom. -1.16 sala gimnastyczna	szt.	szer. 1,0m x wys. 2,2m - 6 szt. szer. 1,0m x wys. 1,13m - 6 szt. szer. 1,6m wys. 2,2m - 2 szt.	14
2.23	STB-00.00.00.	Wykonanie kompletnego dachu na konstrukcji drewnianej, z krokwi przykrytych płytami OSB 22mm, z poszyciemdwuwarstwowym z papy podkładowej oraz wierzchniego krycia, z obróbkami blacharskimi, kompletnym orynnowaniem, ociepleniem wełną mineralną oraz podbitką sufitową z płyt OSB 16mm	m <sup>2</sup>	22,1	22,1
2.24	SST-04.00.00	montaż blend szer.1,1m wys. 0,55m, nad drzwiami na korytarzach komunikacyjnych podwyższających nowoczesne drzwi do wysokości 2,6m, wykonanych z płyt MDF lakierowanych w kolorze drzewi, (zamontować nad drzwiami do pom. , 0.08, 0.09, 0.10, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11)	szt.	15	15
2.25	SST-04.00.00	przygotowanie do montażu blend szer.1,1m wys. 0,55m, nad drzwiami na korytarzach komunikacyjnych podwyższających nowoczesne drzwi do wysokości 2,6m, wykonanych z płyt MDF w kolorze drzewi, dostarczyć do późniejszego montażu: 0.5, 0.6, 0.7, 0.12, 0.13, 1.02, 1.03, 1.05, 1.10, 1.12, 1.13, 2.01, 2.02, 2.03, 2.14, 2.15, 2.16	szt.	17	17
<b>3.</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
3.1	SST-10.00.00	wymiana wentylatorów dachowych wyciągowych typu WDP-2,	szt.	5	5
3.2	SST-10.00.00	montaż dodatkowych grzejników konwentorowych mocy 1000W w pom. -1.16 sala gimnastyczna. Zasilanie z istniejącej instalacji	szt.	4	4
3.3	SST-10.00.00	remont instalacji rurowych co. oraz wod.-kan. w zakresie zmiany tras prowadzenia instalacji w pom. -1.16 sala gimnastyczna, na korytarzu komunikacyjnym przed salą gimnastyczną, w pom. -1.18 oraz -1.20	mb	120	120
3.4	SST-10.00.00	montaż nasad kominowych typu TURBOWENT hybrydowy fi160-200	szt.	24	24
3.5	SST-10.00.00	kratki wentylacyjne podłogowe stalowe	szt.	5	5
3.6	SST-10.00.00	montaż kanałów wentylacyjnych pionowych o przekroju okrągłym, DN200, wykonanych z blachy ocynk.	m	45	45
3.7	SST-10.00.00	montaż kanałów wentylacyjnych poziomych o przekroju kołowym DN160, typu Spiro	m	14	14
3.8	SST-10.00.00	montaż wentylatorów kanałowych typu Silent 300 PLUS, uruchamianych włącznikiem światła	szt.	5	5
3.9	SST-10.00.00	montaż nawiewników okiennych higrosterowanych akustycznych	szt.	60	60
<b>4.</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
4.1	STB-00.00.00.	linie zasilające poszczególne rolety elektryczne zaciemniające oraz siłowniki uchylania okien w pom. -1.16 sala gimnastyczna	kpl	20	20
4.2	STB-00.00.00.	linie zasilające wszystkich wentylatorów dachowych wyciągowych dachowych, oraz wewnętrznych kanałowych i w pom. -1.16 sala gimnastyczna, wraz z wykoaniem punktów sterowania uzgodnionych z Zamawiającym	kpl	16	16
4.3	STB-00.00.00.	doprowadzenie dodatkowych instalacji e-dziennik do pom. 0.07 oraz 2.07, wraz z wykonaniem instalacji dla dodatkowych lokalizacji tablic multimedialnych w tych pomieszczeniach	kpl	2	2